

احجام حدودی آیتم های تکمیل فونداسیون و سوله انبار آهن آلات توزیع زنگان به شماره سفارش ۲۷۱ مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۵ به شرح ذیل میباشد :


- ۱- تخریب بتن مسلح و غیر مسلح به همراه کات زدن بتن های کناری (بدون ضریب تورم) ۴۰ متر مکعب
- ۲- خاک برداری دستی یا ماشینی (بدون ضریب تورم) ۲۰۰ متر مکعب
- ۳- خاک ریزی و کمپکت (بدون ضریب تورم) ۹۵ متر مکعب
- ۴- حمل نخاله و خاک به بیرون از کارخانه (بدون ضریب تورم) ۱۴۵ متر مکعب
- ۵- رگلاژ کف ۸۵ متر مربع
- ۶- تهیه و اجرای بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانت ۸۵ متر مربع
- ۷- تهیه و اجرای بتن ریزی فونداسیون و کف سازی به ضخامت حدودی ۲۲ سانتی متر به همراه شیب بندی، کات زدن و اجرای درزهای انبساط و انقطاع به صورت جاروکش با مقاومت فشاری ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ۹۵ متر مکعب
- ۸- تهیه و اجرای آرماتوربندی ۳۸۰۰ کیلوگرم
- ۹- قالب بندی ۱۱۰ متر مربع
- ۱۰- تهیه، ساخت، رنگ آمیزی ضد زنگ و رنگ، بارگیری، حمل، نصب سوله جدید و تکمیل سوله قدیمی حدود ۵۸۰۰۰ کیلوگرم به همراه نصب پلیت ها و بولت گذاری

توضیحات :

- کلیه ماشین آلات ، ابزار آلات ، تجهیزات، داربست، جرثقیل ، مواد ، مصالح مصرفی و ... به عهده پیمانکار می باشد .
- مقدار فوق حدودی بوده و مقدار دقیق بعد از اتمام پروژه گزارش خواهد شد - سایت ویزیت پیمانکار الزامی میباشد .
- پیمانکار باید کلیه ابعاد و شرایط محل اجرا را قبل از شروع کار بررسی و برداشت نماید.
- به مدت یک سال ضمانت مصالح و اجرا بدون قید و شرط از پیمانکار اخذ گردد.
- هزینه غذا، اسکان، ایاب ذهاب و ... به عهده پیمانکار می باشد.
- رزومه کاری (سوابق اجرایی مرتبط، تجهیزات در تملک پیمانکار، تخصص ها و ...) شرکت کنندگان در مناقصه برای ارزیابی بصورت کامل اخذ گردد.
- شرکت کنندگان با بررسی نقشه پیوستی و مشخصات درخواستی در صورت داشتن هرگونه ابهام، از این واحد اقدام نمایند.
- حداقل ضخامت رنگ آمیزی ضد زنگ و رنگ در مجموع ۱۲۰ میکرون باشد و رنگ رویه نارنجی خواهد بود که در خصوص رنگ هماهنگی به عمل آید.
- تهیه و اجرا و زیرسازی های لازم مطابق نقشه برای پوشش سقف ها و دیوارها و آبروها به عهده پیمانکار می باشد.



تنظیم :



تایید :

تاریخ : ۱۴۰۱/۲/۱۵

